

November 2018

Medienmitteilung

Arbeiten bei der Wasserversorgung Engelstock

Steinen. – Im Rahmen der Sanierung der Wasserversorgung Engelstock wird derzeit die 3. Etappe im Quellengebiet Engelstock ausgeführt. Dank des günstigen Wetters schreiten die Arbeiten planmässig voran. Diese gestalten sich im steilem und zum Teil unwegsamem Gelände anspruchsvoll und setzen eine gute Koordination der einzelnen Bauschritte voraus. Die Wasserversorgung ist zuversichtlich, das Projekt im

nächsten Jahr mit der Ausführung der 4. Etappe erfolgreich abschliessen zu können. Die nachfolgende Bilderstrecke soll Ihnen einen Eindruck über die Baufortschritte und Informationen über die ausgeführten und noch laufenden Arbeiten vermitteln.

Auskunft: Gemeinderat Marco Lüönd, Brunnenmeisterin Anita Schottroff



Das Wasserreservoir und die Brunnenstube werden mittels Schwertransport angeliefert.



Das Reservoir wiegt rund neun Tonnen und fasst 35 m³ Wasser. Die Brunnenstube im Hintergrund bringt rund 5 Tonnen auf die Waage.



Versetzen des Reservoirs auf ein vorbereitetes Sand-Kiesbett.



Definitive Lage der beiden Tanks.



Verkleidung des Reservoirs mit einer Bruchsteinmauer sowie Schalen und Betonieren eines Vordaches für den Einstieg in das Reservoir und in die Brunnenstube.



Hinter der Bruchsteinmauer die beiden Tanks, schön eingebettet im bestehenden Gelände.